

INSTALLASJONSBETINGELSER

Easee Home

Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon, som dekker de fleste boliger. Vi kontakter deg for å avtale installasjonstidspunkt og samtidig be om bilde av sikringsskap, evt. føringsvei for kabel samt stille noen andre spørsmål for å avdekke ditt behov. NB: Graving for fremføring av kabel ikke er inkludert i pakken.

Inkludert i standardinstallasjon

- Automatsikring 32A-3 fase 230/400v
- Inntil 15 meter kabel fra ladepunkt til sikringsskap
- Inntil 2 gjennomboringer i trevegg/gips
- Inntil 4 timer arbeid på plassen
- Montering og tilkobling av ladeboksen
- Inntil 25 km kjøring fra firma til oppmøtested
- Søknad til netteier
- Samsvarserklæring på installasjonen
- Easee Home lader

Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig ettersom dette er integrert ladeboksen til Easee Home. Laderen kommer i sort, grå, rød, hvit og blå farge. Ladekabel til bil er ikke inkludert.

Dersom du ikke ønsker 32A-3fase installasjon, men heller en mindre installasjon (f. eks 16-25A), kan dette avtales senere. Prisen er den samme for alle installasjonsalternativer.

Total kostnad for standardinstallasjon Kr 14 990,- inkl. mva.

Nb: Påbudt overspenningsvern er ikke inkludert. Utelatt fra pris da mange har dette fra før.

Tillegg ut over standardinstallasjon

Tjenester som ikke dekkes av standardinstallasjonen legges til på fakturaen. Følgende priser gjelder pr 01.01.2022..

Tjeneste	Enhet	Pris
Gjennom boring i trevegg/gips	pr vegg	Kr 200,-
Gjennom boring i annen vegg (inntil 40 cm tykkelse)	pr vegg	Kr 250,-
Arbeider på plassen	pr time	Kr 875,-
Kjøring pr km	pr km	Kr 8,75,-
Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere)	pr vern	Kr 1875,-
Oppgradering av sikringsskap	På forespørsel	
Kabel		
PFXP 3G4 (16-20A 1-fase)	Pr meter ferdig lagt	Kr 100,-
PFXP 3G6 (32A, 1-fase)	Pr meter ferdig lagt	Kr 150,-
PFXP 4G6 (32A, 3-fase, 230V IT nett)	Pr meter ferdig lagt	Kr 200,-
PFXP 5G10 (32A, 3-fase, 400V TN nett)	Pr meter ferdig lagt	Kr 250,-

Alle priser er i NOK og inkluderer mva.

Forutsetninger

- Fri tilgang i henhold til avtale og en effektiv fremdrift uten hindre.
- Tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget for installasjonen.
- Tilgjengelig plass i sikringsskap (oppgradering av sikringsskap kan utføres etter nærmere avtale).



Hvit



Rød



Mørkeblå



Antrasitt grå



Svart